

全体

①透水性カラー平板舗装

カラー平板	60	(80)
敷砂	30	
透水性シート	有	
モルタル1：3		(20)
再生粗粒度		(50)
R C-30	100	
R M-40		(120)
遮断層用砂	(50)	

②歩道インターロッキング舗装厚18

	新			旧		
透水性インターロッキング	60					
インターロッキングブロック		(80)	(80)	80	(80)	(80)
敷砂	20	(20)	(20)	20	(20)	(20)
透水シート	有					
アスコン再生粗粒		(50)	(50)		(50)	(50)
アスコン再生粗粒			(50)			(50)
R C-30	100					
M-30				70		
R M-40		(120)	(120)		(100)	(100)
遮断用砂	50					

※現状が不透水インターロッキングの場合は、不透水インターロッキングとする。

③車道インターロッキング舗装厚35

インターロッキングブロック	80
敷砂	20
アスコン再生粗粒	50
R M-40	200

④御影風半たわみ舗装厚35

半たわみ	50
アスコン再生粗粒	50
R M-40	250

京橋地区

⑤銀座ナイン

煉瓦タイル二丁掛(227*90)	20
モルタル 1：3	30
生コン	100
C-40	100

⑥銀座1-11先

御影石	30	(30)
モルタル 1：3	40	(40)
生コン (BB281B)	150	(200)
M-40	150	(200)

⑦秀和東八重洲(八丁堀2-9先)

磁器質タイル	10
下地モルタル	50
生コン (160)	150
碎石	150

⑧並木通り(銀座5～8丁目)

赤御影石	30	(30)
モルタル	30	(30)
生コン (H212B)	100	(150)
M-40	100	(150)

⑨銀座松屋(マロニエ・松屋通り)

御影石	50
敷モルタル	50
RCCP混合物	100
M-40	100

⑩銀座ファイナート(銀座1-26先)

御影石	50	(50)
モルタル 1：3	30	(30)
アスコン	100	(200)
M-40		(200)

⑪王子製紙(銀座4-7先)

御影石(JB仕上げ)	30
敷モルタル	5
生コン (162B・溶接金網入)	100
M-40	100

⑫八重洲通り・京橋1-15～19

御影石(バーナー仕上)	30	(30)	(30)
モルタル 1：3	30	(30)	(30)
転圧コンクリート	80	(150)	(200)
C-40	80	(150)	(200)

⑬桜川屋上公園前

普通レンガ4種	60	(60)
空練りモルタル	30	(30)
生コン (160B)		(100)
C-40	100	(150)

⑭花椿通り(銀座7.8丁目)

桜・黒御影石JV仕上	30	(30)	(30)
モルタル 1：3	30	(30)	(30)
転圧コンクリート	100	(150)	(200)
M-40	100	(150)	(200)

⑮鍛冶橋通り

擬石タイル	20	(20)	(20)
モルタル早強 1：3	30	(30)	(30)
細粒	30		
生コン (H212B)		(150)	(200)
M-30	100		
M-40		(150)	(200)

⑯鍛冶橋通り

磁器質コンクリート平板ブロック(透水)	60	
磁器質ブロック		(80)
敷砂	30	
透水シート	有	
モルタル 1 : 3		(20)
アスコン 再生粗粒		(50)
R C-30	100	(100)

⑰紙バブル会馆(銀座3-9先)

花崗岩(ポリクロームバーナー仕上)	30
モルタル	5
生コン (160)	150
M-40	150

⑱京橋プラザ

舗装用レンガ	50	(65)
敷砂	30	(30)
アスコン 粗粒		(50)
M-30	70	(100)

⑲明石町街路環境

擬石平板・インター	60	(30)
敷モルタル	30	(30)
生コン (H212B)		(100)
M-40	100	(150)

⑳御門通り(銀座8-4～8-8)

無焼成ブロック	60
敷砂	30
R C-30	100
遮断用砂	50

㉑みゆき通り・銀座5-1～6-14(※銀座5-8～6-10は除く)

			一般部	植栽帯
自然石			50	200
自然石 幅150mm、長さランダム	30-50	(50)		
敷モルタル	30	(30)		
モルタル 1：3			30	30
アスコン 細粒	30		30	
生コン				50
アスコン 再生粗粒		(100)		
R C-30				100
R C-40	100	(150)		100

㉒あづま通り

	車道部	路側帯
自然石	90	60-90
	ビッコロ	方形
モルタル 1：3	30	30-60
アスコン再生密粒	100	100
R M-40	200	200

㉓松幡橋

インターロッキングブロック	60
下地モルタル	20
調整コンクリート(H212B)	70

㉔祝橋

型枠式カラータイル	0.5
アスコン細粒	30
アスコン密粒(改質Ⅱ型)	20-78(83)
塗膜系防水	塗布
床板	

()内は公園側

※アスコン密粒で横断勾配をつけているため
厚さが変わる 車道側：20 歩道側78(83)

㉕采女橋(橋梁部)

型枠式カラータイル	0.5
アスコン細粒	※30, 50
塗膜系防水	塗布
調整コンクリート	90

※沙留側 30、京橋側 50
(取付道路部)

型枠式カラータイル	0.5
アスコン細粒	50
調整コンクリート	70
C-40	100

㉖久安橋(橋梁部)

	橋梁	取付	改良
自然石(御影石)	30	30	30
モルタル 1：3	30	30	30
塗膜系防水	塗布		
再生アスファルト			80

㉗豊海橋

御影石タイル	30
調整モルタル	20
中詰コンクリート	3～146

㉘築地三丁目11番先

誘導ブロック	80
調整モルタル	10
生コン(H182B)	50
R M-40	220

㉙東京ミッドタウン八重洲(八重洲二丁目)

自然石	60
モルタル(1:3)	30
再生粗粒度アスコン	50
再生粗粒度アスコン	50
再生碎石(RC-40)	150

㉚銀座一丁目2番先

車道部	
御影石	80
モルタル1：3	30
アスコン再生粗粒	50
アスコン再生粗粒	50
RM-40	150
RC-40	150

歩道部

自然石	30-50
敷モルタル	30
アスコン再生粗粒	30
RC-40	100

※()は補強部

※本紙は企業者自費復旧に活用するものであり、施工年度によって当初の断面と違う場合があります。

日本橋地区

㉔東京証券取引所

擬石タイル	20	(20)
モルタル早強 1 : 3	30	(30)
アスコン 細粒	40	
生コン (H212B)		(200)
M-30	100	
M-40		(170)

㉔人形町商店街協同組合

御影石	40	(40)
モルタル早強 1 : 3	30	(30)
アスコン 細粒	40	(50)
M-30	100	(100)

㉔日本橋三越

御影石	100
敷モルタル	60
生コン (H182B)	100
碎石	150

㉔ロイヤルパークホテル前

インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	80	(80)
敷砂	30	(30)
生ｺﾝ180kg		(200)
碎石	150	(200)

タイル	20	(20)
生ｺﾝ	100	(290)
碎石	140	(200)

㉔水天宮・人形町通り

擬石タイル	20	(20)	(20)
モルタル早強 1 : 3	30	(30)	(30)
アスコン 細粒	30		
生ｺﾝ (H212B)		(150)	(200)
M-30	100		
M-40		(150)	(200)

㉔滝泰ビル

花崗岩	25
モルタル	35
生ｺﾝ	100
碎石	100

㉔明治座通り (一部)

擬石タイル	10
モルタル 1 : 3	40
RCCP混合物	100
M-40	100

㉔清洲橋通り (一部)

擬石タイル	15	(15)
モルタル 1 : 3	35	(35)
RCCP混合物	100	(150)
M-40	100	(150)

㉔金座通り

磁器質タイル	20	(20)
モルタル早強 1 : 3	20	(20)
アスコン 再生粗粒	50	
生ｺﾝ (H212B)		(150)
M-30	100	
M-40		(50)

㉔新亀島橋取付道路

擬石タイル	18	(18)
モルタル早強 1 : 3	7	(7)
アスコン 再生粗粒	50	
生ｺﾝ (H212B)		(150)
M-30	100	
M-40		(150)

㉔浜町三丁目再開発

自然石ｱﾙﾏﾝｼｭﾑ斑岩	30	(50)
モルタル早強 1 : 3	40	(40)
生ｺﾝ (H212B)	70	(150)
捨てｺﾝ		(50)
R C-40	100	(50)

㉔浜町三丁目再開発

自然石ｲﾝﾊﾟﾗﾌﾞﾗｯｸ	30	(60)
モルタル早強 1 : 3	30	(30)
生ｺﾝ (H212B)	70	(150)
捨てｺﾝ		(50)
R C-40	100	(150)

㉔むろまち小路

御影石	80
モルタル早強 1 : 3	30
浸透性ﾎﾞﾝﾄﾞﾎﾞﾙﾀﾓﾐｸﾞｽ	50
再ｽ (粗粒度)	100
RM30	100

㉔三十六室町 三越前

透水性ｶﾞｰﾌﾞﾛｯｸ	60	(80)
敷砂	30	
モルタル早強 1 : 3		(20)
透水性ｼｰﾄ	有	有
再ｽ (粗粒度)		(50)
R C 30	100	(100)
遮断用砂	50	

㉔交差点

御影石	80	(80)
モルタル 1 : 3	30	
ｲﾝｼﾞｬｸﾄ層 (単粒砕石＋セメントｽﾌｧｲﾙﾄ)		(30)
アスコン 再生粗粒	50	(50)
アスコン 再生粗粒	50	(50)
R M-40	150	(150)
R C-40	150	(150)

㉔

保水性平板	60	(80)
敷砂	20	(20)
透水性ｼｰﾄ	有	
アスコン再生粗粒		(50)
アスコン再生粗粒		(50)
R C-30	100	
R M-40		(120)
遮断用砂	50	

湊橋

㉔橋梁部

型枠式カラータイル	0.5
アスコン細粒	30
塗膜系防水	塗布
ｸﾞﾚｰｽﾄPC床板 (既設)	100

㉔木質舗装 (ベンチ設置部)

木質レンガブロック	40
敷砂	30
透水性ｼｰﾄ	
RC-40	110
遮断用砂	50

㉔高島屋開発

	歩専	一般	乗入
花崗岩JP仕上	60	30	60
モルタル早強 1 : 3	30	30	30
アスコン再生密粒	50	50	50
アスコン再生粗粒	50	50	50
R C-30		100	
R C-40	150		150

㉔室町三丁目再開発 (141号線)

	一般	乗入
自然石 (甫田鑄) IWP	35	90
モルタル 1 : 3	25	
ｲﾝｼﾞｬｸﾄ層		30
再生アス (粗粒度)	50	100
RM-40	100	120

㉔5号線 (街路環境整備)

ウッドチップ保水平板	
木質レンガブロック	60
敷砂	30
透水性ｼｰﾄ	
R C-40	100
遮断用砂	50

㉔西河岸橋

磁器タイル	20	(20)
モルタル早強 1 : 3	30	(30)
アスコン 細粒度	30	
生ｺﾝ (H212B)		(150)
M-30	100	
M-40		(150)

㉔清洲橋通り

透水性(ｸﾞｰ)ﾌﾞﾛｯｸ	60	(80)
敷砂	30	
モルタル早強 1 : 3		(20)
透水性ｼｰﾄ	有	
再ｽ (粗粒度)		(50)
R C 30	100	
R M40		(120)
遮断用砂	50	

㉔江戸通り側

平板ブロック	60
モルタル	20
再生粗粒度アスコン	40
R C-40	40

㉔5号線 (街路環境整備)

ウッドチップ保水平板	
木質レンガブロック	40
敷砂	30
R C-30	110
遮断用砂	50

㉔ミッドタウン八重洲 (533/432号線)

自然石	60
モルタル (1:3)	30
アスコン再生密粒	50
アスコン再生密粒	50
R C-40	150

月島地区

㉔西仲通り (歩道)

擬石タイル	10
モルタル(接着剤配合)	40
アスコン 細粒	70
M-40	100
(車道)	
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ	80
敷砂	30
アスコン 密粒	50
アスコン 粗粒	50
M-40	150
C-40	150

㉔佃一丁目車道インター

広狭2種使い分け		
インターロッキング [※] ブロック	80	(80)
敷砂	30	(30)
アスコン 再生粗粒		(50)
M-40	150	(150)

㉔西仲橋取付道路

コンクリート平板		
透水性コンクリート平板	60	(80)
敷砂	30	(20)
アスコン 粗粒		(50)
RC-30	100	
RM-40		(120)
遮断用砂	50	(150)

ﾎｰｶﾞｰ舗装

せつ器質ﾋﾞﾝｺﾚﾝｶﾞ	20	(20)
モルタル	10	(10)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		(100)
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	100	
モルタル		(20)
RC-30		
RM-40	60	(120)

勝どき二丁目1番先～勝どき二丁目3番先

㉔一般部 厚14cm 自然石脱色 開粒度 (歩道)

アスコン	
自然石脱色 開粒度	40
再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ	100
遮断用層	50
ﾎｰｶﾞｰ舗装 厚23cm 自然石 (灰御影) (歩道)	
自然石 (灰御影)	30
90*90*30 (目地ﾓﾙ 1:2)	
モルタル 1:3	30
生ｺﾝ (H182B)	120
RC-30	50

勝どき二丁目1番先～勝どき二丁目3番先

㉔補強部 厚25cm

自然石脱色 密粒度 (歩道)

アスコン 自然石脱色 (高粘度) 密粒度	50
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤PK3～4	
アスコン 再生粗粒	60
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤PK3～4	
RM-40	150

厚40cm (車道)

アスコン 自然石脱色 (高粘度) 密粒度	50
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤PK3～4	
アスコン 再生粗粒	60
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤PK3～4	
RM-40	150
RC-40	150

㉔朝潮小橋

樹脂モルタル舗装	8
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	72-98

※ () は補強部

※ 本紙は企業者自費復旧に活用するものであり、施工年度によって当初の断面と違う場合があります。